



COMUNE DI PORTO VIRO

*Provincia di Rovigo*

**SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE  
DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI  
DI COMPETENZA COMUNALE.**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

IL PROGETTISTA

Ing. Foster Rossi

IL R.U.P.

Geom. Mauro Siviero

SERVICE TECNICO

Arch. Carlotta Bellan



ELABORATO:

**04**

DATA:

MAGGIO 2019

SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE  
DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE.  
**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO IN EURO
	<b>SERVIZIO MONITORAGGIO MENSILE</b>		
A.01.02.a	MANODOPERA OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	€ 30,60
A.01.04.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h	€ 25,50
D.01.01.c	NOLI AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35 q.li	h	€ 18,00
A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO Amministrativo	h	€ 30,60
	<b>REPERIBILITA'</b>		
1600.RPM04	Prestazioni di manodopera per lavori che, per la loro particolare natura, non siano eseguibili con continuità, liberamente, o nel caso in cui le opere non siano quantificabili in maniera certa. I prezzi si riferiscono all'ora lavorata comprensivi gli oneri di trasporto Operaio generico	h	€ 36,70
1600P.RPN01	Nolo di autocarro con ribaltabile fino a 50 q.li, compreso conducente, carburante, ritorno a vuoto per servizi locali ed ogni altro onere	h	€ 51,89
	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA BUCHE</b>		
C.03.01.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE		
	Conglomerato bituminoso per strato di base con bitume per applicazioni stradali, costituito da una miscela continua di aggregati, filler e bitume prodotta a caldo avente granulometria 0/30-40 mm; la percentuale di bitume riferita alla miscela è compresa nei valori 3,8-4,5%; con aggregati calcarei (LA = 25). E' ammesso l'utilizzo di conglomerato bituminoso di recupero secondo le modalità prescritte dalle norme armonizzate EN 13108.	mc	€ 87,00
B.03.03.a	CUBETTI PORFIDO spessore cm 4/6	mq	€ 23,43
C.01.10.a	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	mc	€ 63,86
	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA BUCHE</b>		
F.13.12.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia manualmente che meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo USURA 0-12 mm o BINDER 0-20 mm, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso peso riferito al peso della miscela di aggregati, secondo secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato o le richieste del Direttore dei Lavori. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere, sarà steso con vibrofinitrice e a mano per il raccordo ai profili stradali e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la guardiania o movieraggio, la preventiva pulizia del fondo e la spruzzatura di emulsione bituminosa acida (mano d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 per mc. Quantitativo da misurarsi in opera con ragguglio al peso misurato su autocarro.  con manto antiusura 0-12 mm	mc	€ 188,40

SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE  
DI TUTTE LE PERTINENZE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE.  
**ELENCO PREZZI UNITARI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO IN EURO
	<b>SERVIZIO MONITORAGGIO MENSILE</b>		
F.13.19.a	<p>FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m<sup>2</sup>. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>della pezzatura di cm 4-6</p>	mq	€ 87,97
F.04.11.b	<p>STABILIZZATO</p> <p>Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.</p> <p>Con materiale proveniente da cave di prestito</p>	mc	€ 26,00

li \_\_\_\_\_

L'Impresa

\_\_\_\_\_